

Dziękujemy bardzo za zainteresowanie systemem BIODOMEK.

BIODOMEK to ekologiczny, wysoko energooszczędny, całoroczny dom modułowy o podwyższonym standardzie wykończeń i designu. Jego główna konstrukcja wykonana jest z certyfikowanego drewna C24 a inne elementy konstrukcji z ekologicznych, zdrowych dla użytkowników materiałów. Modułowość, czyli wysoki stopień prefabrykacji, umożliwia przyszłą rozbudowę i ewentualne przewiezenie budynku w inne miejsce. Zaproponowane przez nas rozwiązania techniczne są efektem wieloletnich doświadczeń, związanych z budownictwem naturalnym, podyktowane są dbałością o środowisko naturalne podczas procesu budowy i zdrowym mikroklimatem wnętrza budynku w czasie jego użytkowania. Rozwiązania te są też wybrane z najlepszych dostępnych na rynku, umożliwiających szybki montaż oraz dokładne wykonanie budynku w standardzie odpowiadającym wymaganiom współczesnego budownictwa pasywnego.



ZAKRES STANU DEWELOPERSKIEGO PLUS

Ściany zewnętrzne, wewnętrzne, strop oraz konstrukcja dachu wykonane są z najwyższej jakości drewna suszonego komorowo, czterostronnie struganego (klasy C24, deklaracja zgodności CE) o wymiarach zgodnych z najwyższymi wymogami dla technologii lekkiego szkieletu drewnianego.

Zewnętrznym materiałem izolacyjnym stosowanym przez naszą firmę w celu uzyskania optymalnego ocieplenia ścian jest - w standardzie - eko-celuloza ze słomy (nowoczesna konstrukcja strawbale), w standardzie semi-eko wełna skalna ROCKTON firmy Rockwool (lub inna o podobnych parametrach). W przeciwieństwie do styropianu, celuloza/wełna całą swoją powierzchnią odprowadza wilgoć wytwarzaną w budynku, co minimalizuje magazynowanie wilgoci, a tym samym wystąpienie pleśni. Dodatkowym atutem tych materiałów są bardzo dobre parametry izolacyjności akustycznej.

Nasze inwestycje wyposażone są w energooszczędne, wysokiej klasy okna i drzwi tarasowe IGLO Energy Classic firmy Drutex, w pakiecie szybowym 4/18/4/18/4 o współczynniku przenikania ciepła $U_g = 0,7-0,8 \text{ W/(m}^2\text{K)}$, montowanym na siedmiokomorowych profilach w klasie A, o głębokości zabudowy 82 mm. Takie połączenie zapewnia bardzo niską przenikalność cieplną i wygodę w codziennym użytkowaniu. Wykończenie pomieszczeń płytami GK/MFP, bez szpachlowania i malowania, umożliwi wykończenie domku w dowolny, wybrany przez Państwa sposób.



CENY BIODOMKÓW - STAN DEWELOPERSKI PLUS

Nazwa Biodomku (liczba z przodu oznacza liczbę modułów)	Powierzchnia zabudowy (powierzchnia użytkowa w nawiasach)	STANDARD SEMI-EKO – cena netto	STANDARD EKO – cena netto
DOMKI PARTEROWE Z PŁASKIM DACHEM (z możliwością przyszłej rozbudowy)			
1A	18,0 (12,48) m ²	64 530 PLN	86 490 PLN
2A	35,0 (27,40) m ²	140 150 PLN	158 240 PLN
3A	52,0 (41,56) m ²	208 000 PLN	235 440 PLN
4A	70,0 (56,34) m ²	281 990 PLN	319 170 PLN
DOMKI Z DACHEM SKOŚNYM 45° Z PODDASZEM / ANTRESOLĄ (z możliwością przyszłej rozbudowy)			
1C	18,0 (16,24) m ²	85 750 PLN	116 120 PLN
2C	35,0 (36,35) m ²	191 930 PLN	209 920 PLN
3C	52,0 (55,77) m ²	288 330 PLN	322 100 PLN
4C	70,0 (75,15) m ²	380 260 PLN	433 990 PLN

KOLEJNE MODUŁY:

SEMI-EKO – 5060 PLN netto/m² pow. użytkowej (ok. 50 020 PLN netto za dodatkowy moduł)

EKO – 5665 PLN netto/m² opcje parterowe, 5775 PLN netto/m² opcje ze skośnym dachem
(70810/72190 PLN netto za moduł)

Domki z płaskim dachem dostosowane do przewożenia w inne miejsce +15%.

Uwaga. Ze względu na niestabilne ceny materiałów, podane ceny wymagają weryfikacji przed podpisaniem umowy. Wszystkie podane ceny są cenami netto i należy do nich doliczyć odpowiedni podatek VAT: 8% dla budynków mieszkalnych lub 23% dla innych.



STAN DEWELOPERSKI PLUS zawiera:

TECHNOLOGIA	SEMI EKO	EKO
ŚCIANA ZEWNĘTRZNA w standardzie pasywnym $U=0,15 [W/M^2K]$ w wersji semi-eko $U=0,18 [W/M^2K]$ w wersji eko (0,15 przy zastosowaniu celulozy derowerk)	Deska elewacyjna 19/20 mm Ruszt pod deskę elewacyjną Płyta OSB3 EKO 11/12mm Konstrukcja nośna z drewna C24/ Izolacja ekologiczna z wełny skalnej 170 mm Paroizolacja Ruszt instalacyjny 45x50 mm + wełna 50mm Płyta OSB3 EKO 11/12mm Płyta GK 12,5 mm	Deska elewacyjna 19/20 mm Ruszt pod deskę elewacyjną Płyta ekologiczna, poszyciowa z włókna słomianego, wiatroszczelna, Vestaeco protect 40 mm Konstrukcja drewniana C24/ Izolacja ekologiczna z eko celulozy z włókien słomianych Vestaeco Fibra 170 mm Płyta MFP 22 mm Płyta GK lub Vesta Eco Light MDF 12,5 mm
ŚCIANA WEWNĘTRZNA KONSTRUKCYJNA / ŚCIANA DZIAŁOWA	Płyta GK 12,5 mm Płyta OSB3 EKO 11/12 mm Konstrukcja drewniana / Ekologiczna izolacja akustyczna z wełny skalnej Płyta OSB3 EKO 11/12 mm Płyta GK 12,5 mm + rozproszanie peszli instalacyjnych	Płyta MFP 12 mm Konstrukcja drewniana / Ekologiczna izolacja akustyczna Steico Flex Płyta MFP 12 mm + rozproszanie peszli instalacyjnych
STROP NAD PARTEREM (w wersjach z dachem skośnym)	Podkład pod panele Płyta OSB3 EKO 22 mm Konstrukcja drewniana Wypełnienie 170 mm z ekologicznej wełny skalnej Ruszt pod GK drewniany 30x70 mm drewno suche nie konstrukcyjne 2 x Płyta GK 12,5 mm	Deski podłogowe 24 mm Ekologiczna Izolacja akustyczna Steico underfloor 5 mm Płyta MFP 22 mm Konstrukcja drewniana / izolacja ekologiczna Vestaeco Fibra 170 mm Ruszt pod GK drewniany 30x70 mm drewno suche nie konstrukcyjne 2 x płyta GK 12,5 mm
DACH w standardzie pasywnym $U=0,15 [w/m^2K]$	Wykończenie dachu z blachy / z membrany EPDM wraz z orywnowaniem w kolorze wybranym przez inwestora	Wykończenie dachu z blachy / z membrany EPDM wraz z orywnowaniem w kolorze wybranym przez inwestora

	Ruszt z łąt i kontrłąt Papa podkładowa lub membrana Płyta OSB3 EKO 11/12 mm Konstrukcja drewniana C24/ Izolacja z wełny skalnej 200 mm Paroizolacja 2 x Płyta GK 12,5 mm	Ruszt z łąt i kontrłąt Membrana wiatroizolacyjna Ekologiczna Płyta z włókna słomianego / drzewnego np. Vestaeco Flat 40 mm Konstrukcja drewniana C24/ Izolacja Vestaeco fibra 200 mm Płyta MFP 22 mm Płyta GK 12,5 mm
Wykonanie podłogi podniesionej nad gruntem w standardzie pasywnym $U=0,15 [W/m^2K]$	Płyta podkładowa pod wykończenie podłogi Paroizolacja Konstrukcja drewniana C24 170 mm/ Izolacja ekologiczna z wełny skalnej 200 mm Wiatroizolacja Płyta OSB3 EKO 22 mm	Deski podłogowe 24 mm łąty Paroizolacja Konstrukcja drewniana C24 170 mm/ Izolacja ekologiczna Vestaeco Fibra 220 mm Ekologiczna Płyta wiatroszczelna pióro-wpust z włókna słomianego/ drzewnego np. Vestaeco Flat 40 mm lub Steico, Agepan
Montaż okien i drzwi wejściowych zewnętrznych U_{max} okna = $0,8 W/m^2$ (szyba $U_{max}= 0,6 W/m^2$)	Wysokiej klasy, energooszczędne okna PVC IGLO Energy Classic firmy Drutex U_{gmax} okna = $0,8-0,7 W/(m^2K)$, szyba $U_{max}= 0,6 W/m^2$ lub inne o zbliżonych parametrach, drewniane za dopłatą. Drzwi wejściowe, ocieplane, zewnętrzne, stalowe z montażem (do 3000 zł)	
Montaż okien dachowych i daszka szklanego nad wejściem	1 okno na moduł, cena okna z kołnierzem do 1500 zł/sztukę, lepsze za dopłatą. Daszek szklany nad wejściem 120x90 cm	
Wentylacja	Rekuperacja ścienna (rekuperatory ściennie)	Systemem wentylacji higrosterowanej AERECO (nawiewniki okienne i wywiew w łazience)
Ogrzewanie	Maty na podczerwień / Grzejniki na podczerwień (do 1000 zł na moduł) – inne rozwiązania za dopłatą	Grzejniki na podczerwień / Grzejniki elektryczne konwekcyjne (do 1000 zł na moduł) – inne rozwiązania za dopłatą
Wykonanie instalacji elektrycznej	Kable w ścianach, puszki elektryczne z atestem do domów szkieletowych bez gniazd i włączników	
Wykonanie instalacji wodnej i kanalizacyjnej	Podejścia pod urządzenia bez białego montażu, bez stelaży geberit. Cena zawiera bojler elektryczny na ciepłą wodę w cenie 1000 zł (droższe modele za dopłatą). Armatury nie kupujemy ale możemy zamontować dostarczoną przez inwestora.	
Wykonanie schodów tymczasowych (budowlanych) drewnianych	Tak, w cenie. Istnieje możliwość montażu w cenie innych schodów zamówionych przez inwestora.	
Montaż na miejscu u inwestora bez wykończenia	Tak, w cenie. Należy doliczyć jeszcze tylko cenę transportu wg naszego cennika i dźwigu.	

WYKAZ URZĄDZEŃ PODLEGAJĄCYCH USTALENIOM Z INWESTOREM

- Rozmieszczenie włączników i kontaktów elektrycznych
- Punktów wodnych
- Kolorystyki elewacji i okien
- Wybór drzwi wejściowych



OPCJE DODATKOWE:

- **elewacja opalana** (czarny kolor, np. firmy <https://www.woodoffire.pl>) – w zależności od standardu wykończenia i użytej deski - dopłata **od 110 zł netto/m²** deski elewacyjnej. Wzory można podpatrzeć na stronie producenta.
- **taras drewniany** (deski modrzewiowe 28 mm, belki drewniane, fundamenty punktowe) – **660 zł netto/m²**
- **toaleta kompostująca** - istnieje możliwość zamontowania toalety kompostowej firmy **Biolan lub Separett**, dopłata od 4000 zł w zależności od aktualnego cennika producenta plus ew. dodatkowy kompostownik od 3500 zł.
- **fotowoltaika** – wycena indywidualna w zależności od miejsca montażu i ilości paneli (dach, elewacja, działka).

WYKOŃCZENIE POD KLUCZ

Możliwe jest tylko w systemie EKO. Ze względu na bardzo niestabilne ceny na rynku, wyceniamy to indywidualnie, jest to zazwyczaj plus 15-20% od ceny stanu Deweloperskiego Plus.

STAN POD KLUCZ zawiera:

- zakres stanu deweloperskiego
- stolarkę wewnętrzną drzwiową
- malowanie ścian i sufitów naturalnymi farbami glinianymi (wapiennymi w łazience)
- wykończenie podłóg - panele klasy AC4 / Deski drewniane (w łazience płytki)
- układanie płytek w wilgotnych miejscach w łazience
- montaż muszli klozetowej, natrysku, umywalki, lustra
- montaż oświetlenia zewnętrznego, wewnętrznego, kontaktów i gniazdek



CZY TO JUŻ WSZYSTKIE KOSZTY?

Już prawie :). Należy jeszcze opłacić:

1. **TRANSPORT.** Moduły muszą jeszcze dojechać na działkę, ale to już nieduży koszt. Jest to ok. 4500zł netto dla dwóch modułów. Przykładowo dla domku 2A będzie to jeden transport (dwa moduły). Dla domku 2C (4 moduły w tym dwa dachowe) będą to dwa transporty czyli 9000zł netto.
2. **DŹWIG na miejscu** montażu - to około koszt 200zł/h. Na montaż do 3 modułów będzie potrzebne 8-10h pracy dźwigu.
3. **FUNDAMENTY.** Po podpisaniu umowy zapewniamy projekt fundamentów w czterech opcjach bezpłatnie. Ten projekt należy sprawdzić (zaadaptować) do warunków gruntowych panujących na działce. Poprawne wytyczenie oraz wykonanie fundamentów jest po stronie inwestora.

Standardowo z Biodomkiem zalecamy stosowanie fundamentów w postaci wkręcanych kotw stalowych. Systemy zagraniczne np. **Krinner** <https://www.krinner.io/en/products/detail/m-89x2100-m24/> - M 89x2100 M24 lub **BAYO** <https://www.bayo-s.com/pro-extendable-prm-89x5> - PRM

89x5x2050 z PRM HEX TOP 89x5. Firma realizująca takie fundamenty na terenie Polski:

<https://www.krinner-dystrybucja.pl/>

Koszt fundamentów to ok. 4-6000 zł za jeden moduł.

Nie na każdych gruntach można zastosować fundament w postaci kotw wkręcanych stalowych (w górach często grunt jest skalisty i może być to trudne również ze względu na spadek terenu). Na niektórych gruntach będzie konieczne zastosowanie **fundamentu punktowego żelbetowego** albo **betonowego w postaci ścian fundamentowych i ław**. Do sprawdzenia jakie grunty są na Twojej działce niezbędne jest wykonanie badań geotechnicznych pod planowanym miejscem posadowienia biodomek. Badania takie zleca inwestor we własnym zakresie.



INNE PRZYDATNE INFORMACJE:

Czas realizacji:

Czas realizacji: 4-10 miesięcy, od momentu podpisania umowy budowlanej i wpłaty zaliczki (zależy od ilości aktualnych umów). **Realizacja budynku na miejscu inwestycji – do 10 dni.** Realizujemy zlecenia pojedyncze jak i na większą skalę, większą ilość domków i modułów.

Gwarancja (obszar Polski):

- gwarancja na konstrukcję drewnianą - 5 lat, gwarancja na wady ukryte - 2 lata,
- gwarancja na membranę EPDM (pokrycia dachowe) - 3 lata na szczelność (poza uszkodzeniami mechanicznymi),
- gwarancja na stolarkę okienną i drzwiową - 2 lata, powłoki 3 lata, szyby i okucia - 3 lata (poza uszkodzeniami mechanicznymi stolarka drewniana wymaga pielęgnacji zgodnie z kartą gwarancyjną).

Co powinienem dostarczyć przed podpisaniem umowy i ostateczną wyceną?

- informacje o położeniu działki i dojeździe,

- badania geotechniczne gruntu pod miejscem lokalizacji domu (2-3 pkt),
- Mapę zasadniczą (starostwo powiatowe) lub projektową działki wraz z kopią ewidencji gruntów,
- informacja, którą opcję BioDomek wybierasz :).

Co przygotować na działce:

- dojazd do miejsca posadowienia domku (utwardzona nawierzchnia np. żwirem) dla dźwigu i TIRa.
- fundamenty
- przyłącza: wody, kanalizacji, prądu. **Domek można również ustawić bez przyłączy i wykonać je później.**

I to wszystko :). Resztę możesz spokojnie powierzyć nam.



PROJEKT

Dla domków na zgłoszenie do 35m² pow. zabudowy, przekazujemy rysunki do zgłoszenia, po podpisaniu umowy lub umowy przedwstępnej na wykonawstwo **bezpłatnie**. Możesz zgłosić w urzędzie domek samodzielnie lub **zlecić to odpłatnie naszej firmie projektowej**. Warto sprawdzić z naszym architektem przed podpisaniem umowy na budowę czy dana działka spełnia warunki do zgłoszenia, by inwestycja była bezpieczna.

W przypadku **większych budynków**, ponad 35m² pow. zabudowy, **konieczne jest dokonanie zgłoszenia z projektem budowlanym, bądź uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę**. Można to zlecić w naszej pracowni, bądź zakupić u nas projekt typowy architektoniczno-budowlany Biodomku i zlecić wykonanie projektu zagospodarowania terenu i adaptacji lokalnemu biurowi projektowemu. **Zerknij do oferty na prace projektowe po więcej detali**. Czas uzyskania milczącej zgody / uzyskania pozwolenia razem z adaptacją to ok. 3-4 miesiące dla nieskomplikowanych postępowań.



DOSTAWA POZA POLSKĘ DO KRAJÓW EUROPEJSKICH:

Biodomek poza granicę naszego Kraju można dostarczyć na dwa sposoby:

- **z Polską ceną** – wtedy Biodomki należy odebrać spod fabryki w Krakowie (semi-eko)/ Bydgoszczy (eko), własnym lub zamówionym transportem. Przy przekroczeniu granicy traci ważność gwarancja na okna i inne podprodukty. Gwarancja na główną konstrukcję pozostaje zachowana.
- **z pełną gwarancją** – wtedy do cen z tabeli należy dodać: 40% do ceny - dla Krajów europejskich takich jak Niemcy, Francja, Austria, Skandynawia, Włochy lub 50-55% dla Szwajcarii.

CO ZYSKUJĘ WYBIERAJĄC BIODOMEK?

Przede wszystkim spokojną głowę. Pokierujemy Cię przez cały proces, a domek na działkę przyjedzie praktycznie gotowy. Ominie Cię to, co najgorsze w budowaniu - chaos na działce i problemy z wieloma wykonawcami. Jeśli będą doprowadzone przyłącza, domek możemy od razu do nich podłączyć. Na koniec wręczymy Ci klucze do wymarzonego, przytulnego i naturalnego TWOJEGO BioDomku. Domek, który otworzysz będzie zdrowy i pachnący drewnem.

BIODOMEK MOBI NA KÓŁKACH - PRZYCZEPA TINY HOUSE



CENA BIODOMKU MOBI NA KÓŁKACH

		SEMI EKO	EKO
STAN DEWELOPERSKI	BIODOMEK TINY na kółkach – wymiary zewnętrzne 2,5m x 6,06m, h=4m 18,0 m ² pow. użytkowej	85 160 PLN netto + VAT 23%	92 400 PLN netto + VAT 23%
STAN POD KLUCZ	BIODOMEK TINY na kółkach – wymiary zewnętrzne 2,5m x 6,06m, h=4m 18,0 m ² pow. użytkowej	115 000 PLN netto + VAT 23%	125 500 PLN netto + VAT 23%

Cena nie zawiera prefabrykowanej, gotowej przyczepy, którą kupuje klient z dostawą do naszej fabryki. Chodzi o późniejszą prostszą rejestrację pojazdu. Koszt przyczepy to 13 400/15 950/18 000 PLN brutto w zależności od modelu.



BIODOMEK MOBI - STAN DEWELOPERSKI PLUS zawiera:

TECHNOLOGIA	SEMI EKO	EKO
ŚCIANA ZEWNĘTRZNA	Deska elewacyjna 19/20 mm Ruszt pod deskę elewacyjną 22 mm Membrana wiatroizolacyjna Konstrukcja nośna z drewna C24/ Izolacja ekologiczna z wełny skalnej 80 mm Paroizolacja Deska boazeryjna sosnowa 12 mm	Deska elewacyjna 19/20 mm Ruszt pod deskę elewacyjną 22 mm Membrana wiatroizolacyjna Konstrukcja drewniana C24/ Izolacja ekologiczna z eko celulozy z włókien słomianych Vestaeco Fibra 80 mm Paroizolacja VestaEco V Deska boazeryjna sosnowa 12 mm
ŚCIANA WEWNĘTRZNA KONSTRUKCYJNA / ŚCIANA DZIAŁOWA	Sklejka wodoodporna 12 mm Konstrukcja drewniana/ Ekologiczna izolacja akustyczna z wełny skalnej + rozprośzenie peszli instalacyjnych Sklejka wodoodporna 12 mm	Sklejka wodoodporna 12 mm Konstrukcja drewniana / Ekologiczna izolacja akustyczna Steico Flex + rozprośzenie peszli instalacyjnych Sklejka wodoodporna 12 mm
STROP NAD PARTEREM (w wersjach z dachem skośnym)	Deski podłogowe 22 mm Paroizolacja Konstrukcja drewniana / Wypełnienie z ekologicznej wełny skalnej 120 mm Sklejka wodoodporna 12 mm	Deski podłogowe 22 mm Paroizolacja VestaEco V Konstrukcja drewniana / Izolacja ekologiczna Vestaeco Fibra 120 mm Sklejka wodoodporna 12 mm
DACH w standardzie pasywnym $U=0,15$ [w/m ² K]	Wykończenie dachu z blachy / z membrany EPDM wraz z orywnowaniem w kolorze wybranym przez inwestora Ruszt 25 mm Membrana wiatroizolacyjna Konstrukcja drewniana C24/ Izolacja z wełny skalnej 100 mm Paroizolacja Deska boazeryjna sosnowa 12 mm	Wykończenie dachu z blachy / z membrany EPDM wraz z orywnowaniem w kolorze wybranym przez inwestora Ruszt 25 mm Membrana wiatroizolacyjna Konstrukcja drewniana C24/ Izolacja Vestaeco fibra 100 mm Paroizolacja VestaEco V Deska boazeryjna sosnowa 12 mm
Wykonanie podłogi podniesionej nad gruntem w standardzie pasywnym $U=0,15$ [w/m ² K]	Deski podłogowe 22 mm Paroizolacja Konstrukcja drewniana C24/ Izolacja ekologiczna z wełny skalnej 100 mm Wiatroizolacja Sklejka wodoodporna 12 mm	Deski podłogowe 22 mm Paroizolacja VestaEco V Konstrukcja drewniana C24/ Izolacja ekologiczna Vestaeco Fibra 120 mm Wiatroizolacja Sklejka wodoodporna 12 mm
Montaż okien i drzwi wejściowych zewnętrznych U_{max} okna = 0,8 W/m ² (szyba U_{max} = 0,6 W/m ²)	Wysokiej klasy, energooszczędne okna PVC IGLO Energy Classic firmy Drutex U_{gmax} okna = 0,8-0,7 W/(m ² K), szyba U_{max} = 0,6 W/m ² lub inne o zbliżonych parametrach, drewniane za dopłatą. Drzwi wejściowe, ocieplane, zewnętrzne, stalowe z montażem (do 3000 zł)	

Montaż okien dachowych i daszka szklanego nad wejściem	2 okna na moduł, cena okna z kołnierzem do 1500 zł/sztukę, lepsze za dopłatą. Daszek szklany nad wejściem 120 x 90 cm	
Wentylacja	Rekuperacja ścienna (rekuperatory ściennie)	Systemem wentylacji higrosterowanej AERECO (nawiewniki okienne i wywiew w łazience)
Ogrzewanie	Maty na podczerwień / Grzejniki na podczerwień (do 1000 zł na moduł) – inne rozwiązania za dopłatą	Grzejniki na podczerwień / Grzejniki elektryczne konwekcyjne (do 1000 zł na moduł) – inne rozwiązania za dopłatą
Wykonanie instalacji elektrycznej	Kable w ścianach, puszki elektryczne z atestem do domów szkieletowych bez gniazd i włączników	
Wykonanie instalacji wodnej i kanalizacyjnej	Podejścia pod urządzenia bez białego montażu, bez stelaży geberit. Cena zawiera bojler elektryczny na ciepłą wodę w cenie 1000 zł (droższe modele za dopłatą). Armatury nie kupujemy, ale możemy zamontować dostarczoną przez inwestora.	
Wykonanie schodów tymczasowych (budowlanych) drewnianych	Tak, w cenie. Istnieje możliwość montażu w cenie innych schodów zamówionych przez inwestora.	
Montaż na miejscu u inwestora bez wykończenia	Tak, w cenie. Należy doliczyć jeszcze tylko cenę transportu wg naszego cennika i dźwigu.	

BIODOMEK MOBI - STAN POD KLUCZ zawiera:

Dodatkowo drzwi wewnętrzne z kasetą przesuwaną (do 1500 zł), wyposażenie łazienki (brodzik, zastłona, zestaw prysznicowy (razem do 1500 zł), toaleta kempingowa **ekologiczna separująca** - kompostowa np. SEPRETT VILLA 9010 lub Biolan (do 3700 zł), umywalka z szafką i baterią (do 1000 zł), panel PCV w łazience, Meble kuchenne szer. 210 cm/240 cm (cena do 1800 zł) wraz z kuchenką indukcyjną (kuchenka do 700 zł), zlewem z baterią (do 300 zł), okapem (do 700 zł) oraz lodówka podbłatowa (do 1000 zł).

Serdecznie zapraszamy do kontaktu 😊

biodomek1@gmail.com, www.biodomek.pl